

| N. | Codice | DESCRIZIONE | Un.Mis | Prezzo Unitar. | %SpeseG. | %UtileIm | Prezzo Totale | Prezzo Arroton |
|-------|--------|-----------------------------------|--------|----------------|----------|----------|---------------|----------------|
| | | Operai-Trasporti-Noli | | | | | | |
| 1.001 | M3 | Operaio Qualificato | h | 26,68 | | | 26,68 | 26,68 |
| 1.002 | M4 | Operaio Comune | h | 23,94 | | | 23,94 | 23,94 |
| 1.003 | N9 | Martello demolitore con operatore | h | 39,90 | | | 39,90 | 39,90 |

| N. | Codice | DESCRIZIONE | Un.Mis | Prezzo Unitar. | %SpeseG. | %UtileIm | Prezzo Totale | Prezzo Arroton |
|-------|---------|---|--------|----------------|----------|----------|---------------|----------------|
| | | Materiali Elementari | | | | | | |
| 2.001 | SCALA.1 | Fornitura di scala a scomparsa in ferro, per botola accesso sottotetto, verniciata per altezze fino a ml 5.00 | cad | 400,00 | | | 400,00 | 400,00 |
| 2.002 | 02M0002 | Malta bastarda calce/cemento 3/1 | mc | 113,77 | | | 113,77 | 113,77 |

| N. | Codice | DESCRIZIONE | Un.Mis | Prezzo Unitar. | %SpeseG. | %UtileIm | Prezzo Totale | Prezzo Applicaz. |
|-------|----------|---|--------|----------------|----------|----------|---------------|------------------|
| | | Voci Finite senza Analisi | | | | | | |
| 3.001 | 26.6.1 | Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. | cad | | | | | 9,78 |
| 3.002 | 26.3.1.2 | Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x 90,00. | cad | | | | | 62,90 |
| 3.004 | 26.1.10 | Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo piazzamento, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. il ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'interno, per opere di ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la superficie di scorrimento risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento:- per ogni mc e per tutta la durata dei lavori | mc | | | | | 15,79 |

| N° | Codice | DESCRIZIONE | Un.Mis | Prezzo Unit. | Quantita' | Prezzo Totale |
|-------|---------|---|--------|--------------|-----------|---------------|
| | | Voci Finite con Analisi | | | | |
| 5.001 | NP.1 | Fornitura e posa in opera di scala | | | | |
| 2.001 | SCALA.1 | Fornitura di scala a scomparsa in ferro, per botola accesso sottotetto, verniciata per altezze fino a ml 5.00 | cad | 400,00 | 1 | 400,00 |
| 1.003 | N9 | Martello demolitore con operatore | h | 39,90 | 0,15 | 5,99 |
| 1.001 | M3 | Operaio Qualificato | h | 26,68 | 0,6 | 16,01 |
| 1.002 | M4 | Operaio Comune | h | 23,94 | 0,6 | 14,36 |
| 2.002 | 02M0002 | Malta bastarda calce/cemento 3/1 | mc | 113,77 | 0,1 | 11,38 |
| | | | | | | 447,74 |
| | | Sommano oneri secur.(4,3% su 447,74) | | | | 19,25 |
| | | Spese generali 15% + Utile impresa 10% | | | | 123,75 |
| | | | | | | 590,74 |
| | | PREZZO DI APPLICAZIONE | | €/cad | | 590,74 |
| 5.002 | NP.2 | Manutenzione straordinaria delle travi in legno del Calvario danneggiate dall'uso e dagli eventi atmosferici compreso la fornitura di eventuali parti danneggiate e quant'altro necessario per dare l'opera sistemata a perfetta regola d'arte. | | | | |
| | | Sommano oneri secur.(4,5% su) | | | | 27,90 |
| | | Spese generali 15% + Utile impresa 10% | | | | 7,40 |
| | | | | | | 35,30 |
| | | Arrotondamento | | | | 749,00 |
| | | PREZZO DI APPLICAZIONE | | €/cad | | 784,30 |
| 5.003 | NP.3 | Riparazione e sistemazione di cancelli compreso eventuale sostituzione di parti danneggiate e revisione dell'impianto elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera sistemata a perfetta regola d'arte. | | | | |
| | | Sommano oneri secur.(1,8% su) | | | | 7,69 |
| | | Spese generali 15% + Utile impresa 10% | | | | 2,03 |
| | | | | | | 9,72 |
| | | Arrotondamento | | | | 530,44 |
| | | PREZZO DI APPLICAZIONE | | €/cad | | 540,16 |

