

Comune di CAMPOBELLO DI LICATA

Provincia Agrigento

Oggetto : Lavori di riqualificazione urbana dell'ingresso sud del centro abitato e di alcune vie adiacenti, nonchè opere di miglioramento della circolazione veicolare.

Stazione appaltante : Comune di Campobello di Licata

ELENCO PREZZI UNITARI

IL PROGETTISTA

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<p>CdS), confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 5 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 5 Traffico Tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di collegamento previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 4</p> <p>- 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidità non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (con dosaggio di bitume residuo pari a 0,35-0,40 kg/m²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall.</p> <p>per strade in ambito urbano</p> <p>- per ogni m² e per ogni cm di spessore.</p>		
		EURO UNO/70	€metro quadrato	1,70
		Incidenza manodopera: 5,00%	Incidenza sicurezza: 0,00% €	
			Prezzo al netto oneri secur. €	1,70
6	3.1.1.1	<p>Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.</p> <p>per opere in fondazione con C 8/10.</p>		
		EURO CENTOQUINDICI/20	€metro cubo	115,20
		Incidenza manodopera: 4,00%	Incidenza sicurezza: 0,00% €	
			Prezzo al netto oneri secur. €	115,20
7	3.2.3	<p>Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.</p>		
		EURO DICIANNOVE/70	€metro quadrato	19,70
		Incidenza manodopera: 67,00%	Incidenza sicurezza: 0,00% €	
			Prezzo al netto oneri secur. €	19,70
8	11.5.1	<p>Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p>		
		EURO VENTITOTTO/50	€metro quadrato	28,50
		Incidenza manodopera: 51,00%	Incidenza sicurezza: 0,00% €	
			Prezzo al netto oneri secur. €	28,50

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
9	5.12.2	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'esterno degli edifici.		
		EURO UNDICI/70	€metro quadrato	11,70
		Incidenza manodopera: 34,00% Incidenza sicurezza: 0,00% €		
		Prezzo al netto oneri secur. €		11,70
10	9.1.8	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro massimo dell'inerte 1,4 mm) additivata con idrofugo, applicato con macchina intonacatrice tra predisposti sestri, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		
		EURO VENTIDUE/30	€metro quadrato	22,30
		Incidenza manodopera: 36,00% Incidenza sicurezza: 0,00% €		
		Prezzo al netto oneri secur. €		22,30
11	6.6.2	Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma ottagonale da cm 60, costituiti in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati con bordatura perimetrale, verniciati con due mani di antiruggine sintetica cotta in forno a 120° e rivestiti dalla parte frontale, interamente con pellicola ad alta intensità luminosa (classe 2 di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495) a pezzo unico, nei colori e con sagome e scritte regolamentari; il tutto dato in opera su apposito palo di sostegno di cui è compresa la fornitura e collocazione, della lunghezza di 3,00 m in ferro tubolare del diametro di 60 mm, ed infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.		
		EURO CENTOCINQUANTACINQUE/20	€cadauno	155,20
		Incidenza manodopera: 27,00% Incidenza sicurezza: 0,00% €		
		Prezzo al netto oneri secur. €		155,20
12	9.1.9.2	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori forti.		
		EURO VENTI/30	€metro quadrato	20,30
		Incidenza manodopera: 59,00% Incidenza sicurezza: 0,00% €		
		Prezzo al netto oneri secur. €		20,30
13	6.6.21	Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari. - per ogni m2 vuoto per pieno per la figura geometrica circoscritta.		
		EURO NOVE/15	€metro quadrato	9,15
		Incidenza manodopera: 39,00% Incidenza sicurezza: 0,00% €		
		Prezzo al netto oneri secur. €		9,15
14	6.6.22	Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		EURO ZERO/95	€/metro	0,95
		Incidenza manodopera: 37,00% Incidenza sicurezza: 0,00% €		
		Prezzo al netto oneri secur. €		0,95
15	6.6.1	Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma triangolare (di pericolo) con lato di 90 cm o circolare (di prescrizione) del diametro di 60 cm, costituiti in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati con bordatura perimetrale, verniciati con due mani di antiruggine sintetica cotta in forno a 120° e rivestiti, dalla parte frontale, interamente con pellicola rifrangente scotchlite liscia, a normale efficienza (classe 1 di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495) a pezzo unico, nei colori e con sagome e scritte regolamentari; il tutto dato in opera su apposito palo di sostegno, di cui è compresa la fornitura e collocazione, della lunghezza di 3,00 m in ferro tubolare del diametro di 60 mm verniciato in smalto sintetico opaco a tinta neutra ed infisso sul terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.		
		EURO CENTOTRENTAQUATTRO/60	€/cadauno	134,60
		Incidenza manodopera: 31,00% Incidenza sicurezza: 0,00% €		
		Prezzo al netto oneri secur. €		134,60
16	1.4.1.1	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzatura ed eventuale lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano: - per ogni m2 e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi.		
		EURO TRE/78	€/metro quadrato	3,78
		Incidenza manodopera: 13,00% Incidenza sicurezza: 0,00% €		
		Prezzo al netto oneri secur. €		3,78
17	3.1.2.5	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori stradali: C 25/30.		
		EURO CENTOTRENTASETTE/90	€/metro cubo	137,90
		Incidenza manodopera: 5,00% Incidenza sicurezza: 0,00% €		
		Prezzo al netto oneri secur. €		137,90
18	3.1.3.5	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI 11104), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori stradali: C 25/30.		
		EURO CENTOQUARANTASEI/40	€/metro cubo	146,40
		Incidenza manodopera: 5,00% Incidenza sicurezza: 0,00% €		
		Prezzo al netto oneri secur. €		146,40

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
19	3.2.1.2	<p>Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate.</p>		
		EURO UNO/64	€chilogrammo	1,64
		Incidenza manodopera: 32,00% Incidenza sicurezza: 0,00% €		
		Prezzo al netto oneri secur. €		1,64
20	6.4.3	<p>Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato cementizio delle dimensioni di 80x50x80 cm a doppio scomparto con chiusura idraulica, compreso il massetto di posa in conglomerato cementizio di spessore non inferiore a 10 cm, escluso scavo, telaio e griglia in ghisa da compensarsi a parte.</p>		
		EURO CENTOVENTIDUE/20	€cadauno	122,20
		Incidenza manodopera: 19,00% Incidenza sicurezza: 0,00% €		
		Prezzo al netto oneri secur. €		122,20
21	6.1.2.2	<p>Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. per strade in ambito urbano.</p>		
		EURO TRENTADUE/80	€metro cubo	32,80
		Incidenza manodopera: 9,00% Incidenza sicurezza: 0,00% €		
		Prezzo al netto oneri secur. €		32,80
22	6.2.5.2	<p>Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 30x30 cm su idoneo massetto in conglomerato cementizio da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizia dosata a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compresi la boiaccatura dei giunti, la pulitura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. dimensione 25x25 cm.</p>		
		EURO TRENTAQUATTRO/80	€metro quadrato	34,80
		Incidenza manodopera: 42,00% Incidenza sicurezza: 0,00% €		
		Prezzo al netto oneri secur. €		34,80
23	13.3.2.5	<p>Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 80 (sigma 63) serie PN 12,5, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico - sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 50 mm.</p>		
		EURO SETTE/36	€metro	7,36
		Incidenza manodopera: 25,00% Incidenza sicurezza: 0,00% €		
		Prezzo al netto oneri secur. €		7,36

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
24	6.2.15.1	Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio vibrocompresso, di classe C 20/25, con elementi di diversa sezione, con fronte sub verticale, spigolo superiore esterno smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2 cm e con finitura della faccia superiore antiscivolo rigata conforme alle norme UNI EN 1340 : 2004; in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio, da compensarsi a parte. per elementi di formato 20x30 cm con faccia superiore rigata.		
		EURO TRENTASETTE/10	€metro	37,10
		Incidenza manodopera: 47,00%		
		Incidenza sicurezza: 0,00%		
		Prezzo al netto oneri secur. €		37,10
25	13.8	Formazione del letto di posa, rinfiando e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento.		
		EURO VENTISETTE/88	€metro cubo	27,88
		Incidenza manodopera: 10,00%		
		Incidenza sicurezza: 0,00%		
		Prezzo al netto oneri secur. €		27,88
26	18.1.2	Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20; compreso l'onere delle casseforme per la sagomatura del blocco, la formazione del foro centrale (anche mediante tubo di cemento rotocompresso o PVC annegato nel getto) e dei fori di passaggio dei cavi.		
		EURO CENTOQUARANTADUE/10	€metro cubo	142,10
		Incidenza manodopera: 8,00%		
		Incidenza sicurezza: 0,00%		
		Prezzo al netto oneri secur. €		142,10
27	18.1.3.1	Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con le voci 18.1.1, compreso il sottofondo perdente formato con misto granulometrico per uno spessore di 20 cm, formazione di fori di passaggio cavidotti e successiva sigillatura degli stessi con malta cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transito incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte per pozzetti da 40x40x50 cm		
		EURO CENTOVENTITRE/30	€cadauno	123,30
		Incidenza manodopera: 51,00%		
		Incidenza sicurezza: 0,00%		
		Prezzo al netto oneri secur. €		123,30
28	18.2.1.2	Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e compensato a parte di palo tronco conico a stelo curvato, ricavato mediante procedimento di laminazione a caldo, da tubo in acciaio S275JR UNI EN 10025 saldati, E.R.W. UNI 7091/92; il processo di laminazione a caldo deve essere del tipo automatico a controllo elettronico ad una temperatura di circa 700 °C, con saldatura longitudinale interna di IIa classe (DM 14/02/92) a completa penetrazione, senza saldature esterne, compreso protezione del palo contro la corrosione mediante zincatura a caldo rispondente alle prove di cui alla norma CEI 7.6; in opera compresi foratura asola per passaggio cavi, asola per morsetteria, applicazione di sigillatura, guaina termorestringente per la protezione anticorrosiva del palo nella zona di incastro nella fondazione per un'altezza non inferiore a 45 cm di cui 20 cm fuori terra, dado di messa a terra ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D = diametro alla base in mm Sm = spessore minimo del palo in mm h = altezza fonte luminosa in m b = sbraccio in m; misurato in proiezione orizzontale. D = 127 mm; Sm = 3,6 mm; h = 7,80 m; b = 1,20 m		
		EURO SEICENTOVENTINOVE/50	€cadauno	629,50
		Incidenza manodopera: 10,00%		
		Incidenza sicurezza: 0,00%		
		Prezzo al netto oneri secur. €		629,50

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
29	18.3.2.4	<p>Fornitura e posa in opera, su palo a frusta (mensola) o su palo diritto, di apparecchio di illuminazione con gruppo ottico chiuso (grado di protezione IP 65-66) idoneo per lampade Sodio Alta Pressione (S.A.P.) da 70/100/150/250/400 W. Apparecchio cablato di classe di isolamento 2a completo di reattore rifasato e accenditore (lampada S.A.P.). Apparecchio conforme alle norme CEI 34.21 e provvisto di marchio CE e di qualità I.M.Q. o equivalente. Corpo in lega leggera pressofusa monoblocco, in due parti collegate a cerniera. Vano contenitore ausiliari elettrici incorporato, grado di protezione IP 54. Riflettore in alluminio di elevata purezza (non inferiore a 99,8%) stampato da lastra tutto spessore, brillantato ed ossidato anodicamente; coppa di chiusura in vetro termoresistente ad elevata trasparenza, sporgente a prismatura differenziata (rifrattore) o piana/sporgente liscia (ottiche di tipo cutoff). In opera compresi gli allacciamenti elettrici ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza. per lampada S.A.P. da 250 W</p>	<p>EURO QUATTROCENTOSEDICI/80 Incidenza manodopera: 9,00% Incidenza sicurezza: 0,00% € Prezzo al netto oneri secur. €</p>	<p>€cadauno 416,80 416,80</p>
30	18.4.1.3	<p>Fornitura e collocazione di lampade a vapore di mercurio con bulbo fluorescente tipo a luce bianca, a qualsiasi altezza. da 250 W, 12.700 lumen</p>	<p>EURO VENTIDUE/90 Incidenza manodopera: 14,00% Incidenza sicurezza: 0,00% € Prezzo al netto oneri secur. €</p>	<p>€cadauno 22,90 22,90</p>
31	18.5.1.6	<p>Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilepropilenico sotto guaina in PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente, tipo unipolare FG7R 0,6/1 kV in opera fascettati su fune d'acciaio già predisposta, in formazione da due o più cavi, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. sez. 1 x 16 mm².</p>	<p>EURO CINQUE/56 Incidenza manodopera: 34,00% Incidenza sicurezza: 0,00% € Prezzo al netto oneri secur. €</p>	<p>€metro 5,56 5,56</p>

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		Voci Finite con Analisi		
32	AN1	Fornitura e collocazione di terra vegetale di coltivo vagliata, priva di radici, erbe infestanti, ciottoli, ecc.per la sistemazione di aiuole compreso stesa, sagomatura, modellazione e fresatura con mezzo meccanico e ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte EURO QUATTORDICI/69 Incidenza manodopera: 0,00% Incidenza sicurezza: €0,118 Prezzo al netto oneri secur. €	€metro cubo	14,69 14,57
33	AN2	Fornitura e messa a dimora di piante di vario tipo e dimensioni, compreso scavo delle dimensioni necessarie, piantagione, rinterro e compattazione, concimatura, paciamatura, sostegni provvisori, prima irrigazione, la manutenzione periodica necessaria completa di oneri ed accessori fino a collaudo, garanzia di attecchimento con sostituzione gratuita delle essenze eventualmente morte. EURO QUINDICI/69 Incidenza manodopera: 0,00% Incidenza sicurezza: €0,126 Prezzo al netto oneri secur. €	€cadauno	15,69 15,56
34	AN3	Strutture di contenimento di scarpate costituite da elementi scatolari retti o variamente curvi secondo qualunque forma, prefabbricati in calcestruzzo Classe 30 MPa, armato secondo le norme, e vibrato. Gli elementi saranno sovrapposti reciprocamente ancorati e riempiti con materiale permeabile sciolto di idonea pezzatura. La struttura con paramento a scarpa rispetto alla orizzontale sarà realizzata secondo gli elaborati di progetto. Date in opera per qualsiasi altezza fino a m 5.00. Sono inoltre compresi nel prezzo: la fornitura degli elementi scatolari con relativi pezzi speciali, la fornitura e la stesa del materiale di riempimento, nonché del terreno vegetale e delle essenze arbustive; la sistemazione del pendio a monte del coronamento della struttura; si intende infine nel prezzo compresa ogni altra prestazione, fornitura ed onere, solo esclusi gli scavi per la preparazione del piano di appoggio e la fondazione in conglomerato cementizio. Con elementi di spessore da cm 50 a 80 e per ogni m ² sulla verticale EURO CENTOTRENTAQUATTRO/50 Incidenza manodopera: 0,00% Incidenza sicurezza: €2,69 Prezzo al netto oneri secur. €	€metro quadrato	134,50 131,81
35	AN4	Fornitura e messa a dimora di piante di vario tipo e dimensioni (olivo, washingtonia, cycas butia, phoenix canariensis, aurucaria excelsa, ecc), piantagione, rinterro e compattazione, concimatura, paciamatura, sostegni provvisori, prima irrigazione, la manutenzione periodica necessaria completa di oneri ed accessori fino a collaudo, garanzia di attecchimento con sostituzione gratuita delle essenze eventualmente morte. EURO TRECENTOSESSANTANOVE/92 Incidenza manodopera: 0,00% Incidenza sicurezza: € Prezzo al netto oneri secur. €	€cadauno	369,92 369,92
36	AN5	Demolizione del visibile blocco di fondazione del muro in c.a esistente, compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, compreso opere murarie di riempimento, regolarizzazione del sottostante terreno al fine di creare un'aiuola al cui interno saranno collocate dell'essenze vegetali di piccolo taglio e quant'altro per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. EURO SESSANTA/63 Incidenza manodopera: 0,00% Incidenza sicurezza: €0,87 Prezzo al netto oneri secur. €	€metro	60,63 59,76
37	AN6	Trattamento delle pietre naturali locali attraverso le seguenti fasi: Pulitura della superficie in pietra naturale da effettuarsi mediante detergente a base acida tamponato, da distribuirsi sulla superficie pochi metri per volta, cui far seguire azione meccanica con spazzolone o monospazzola munita di disco marrone,		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		risciacquo con acqua e aspirazione con aspira liquidi, protezione antimacchia delle pietre naturali da effettuarsi mediante stesura di prodotto idro-oleorepellente mediante pennellera, o vello spandicera, Ceratura di finitura da eseguirsi dopo 8 ore tramite applicazione con straccio o spandicera di due mani di cera liquida e quant'altro occorra per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. EURO UNDICI/63 Incidenza manodopera: 0,00% Incidenza sicurezza: €0,121 Prezzo al netto oneri secur. €	€metro quadrato	11,63 11,51
38	AN7	Fornitura e collocazione di dissuasore in fusione di ghisa composto da paletto troncoconico con base ottagonale e sfera con fregi ornamentali, occhelli in acciaio reggi catena e catena, compreso fissaggio al suolo. Dim diam. cm 10/15 EURO CENTO/30 Incidenza manodopera: 0,00% Incidenza sicurezza: €0,79 Prezzo al netto oneri secur. €	€cadauno	100,30 99,51
39	AN8	Fornitura e collocazione di rete zincata, elettrosaldata e con rivestimento protettivo in poliestere, della larghezza 2000 mm e m. 1.50 di altezza, nervature orizzontali di rinforzo.Palo a cremagliera diametro 50x1,5 mm da inghisare o con piastra a tassellare. Accessori di montaggio universali per angoli e salti di quota.Colore Verde Ral 6005, compreso blocco di fondazione per ogni palo delle dimensioni di cm. 10 x 10 x 10 e quant'altro per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. EURO QUARANTAQUATTRO/94 Incidenza manodopera: 0,00% Incidenza sicurezza: €0,54 Prezzo al netto oneri secur. €	€metro	44,94 44,40
40	AN9	Fornitura e collocazione di tabella segnaletica incassata su struttura in ghisa soprastante paletto in ghisa diam cm 8 , targa in bachelite cm 45 x 30 iscrizione bifacciale con logo comunale, altezza complessiva cm 200 completo di blocco di fondazione palo e quant'altro per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. EURO CENTOOTTANTAUNO/18 Incidenza manodopera: 0,00% Incidenza sicurezza: €1,44 Prezzo al netto oneri secur. €	€cadauno	181,18 179,74

CAMPOBELLO DI LICATA li 22/05/2014

IL PROGETTISTA