

Comune di CAMPOBELLO DI LICATA

Provincia Agrigento

Oggetto : Lavori di sistemazione e di ristrutturazione di immobili di proprietà comunale

Stazione appaltante : Comune di Campobello di Licata

ELENCO PREZZI UNITARI

IL PROGETTISTA

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<b>Voci Finite senza Analisi</b>		
1	2.1.1.1	Muratura in conci di tufo e malta bastarda retta o centinata, data a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d'infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiate. per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR.		
		EURO DUECENTODODICI/20	€metro cubo	212,20
		Incidenza manodopera: 49,00% Incidenza sicurezza: 0,00% €		
		Prezzo al netto oneri secur. €		212,20
2	2.2.1.1	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore di 8 cm per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP.		
		EURO VENTISEI/60	€metro quadrato	26,60
		Incidenza manodopera: 45,00% Incidenza sicurezza: 0,00% €		
		Prezzo al netto oneri secur. €		26,60
3	5.6	Pavimento in piastrelle in monocottura di 1a scelta con superficie smaltata a tinta unica o decorato a macchina, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regolo, escluso il solo massetto di sottofondo compensato a parte, e compreso l'onere per la boiaccatura, per la stuccatura e la sigillatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.		
		EURO QUARANTASEI/80	€metro quadrato	46,80
		Incidenza manodopera: 31,00% Incidenza sicurezza: 0,00% €		
		Prezzo al netto oneri secur. €		46,80
4	5.9	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.		
		EURO CINQUANTA/70	€metro quadrato	50,70
		Incidenza manodopera: 50,00% Incidenza sicurezza: 0,00% €		
		Prezzo al netto oneri secur. €		50,70
5	5.12.1	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici.		
		EURO DICIASSETTE/80	€metro quadrato	17,80
		Incidenza manodopera: 41,00% Incidenza sicurezza: 0,00% €		
		Prezzo al netto oneri secur. €		17,80
6	5.12.2	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'esterno degli edifici.		
		EURO UNDICI/70	€metro quadrato	11,70
		Incidenza manodopera: 34,00% Incidenza sicurezza: 0,00% €		
		Prezzo al netto oneri secur. €		11,70

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
7	5.16.1	<p>Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente inassorbente e priva d'impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della D.L.. E' compresa nel prezzo la messa in opera con adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione solo degli eventuali pezzi speciali da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L.</p> <p>battiscopa a becco civetta 8x30 cm s = 9 mm.</p>		
		EURO QUINDICI/70	€metro	15,70
		Incidenza manodopera: 39,00%      Incidenza sicurezza: 0,00% €		
		Prezzo al netto oneri secur. €		15,70
8	5.17.2	<p>Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1° scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, costituite da una massa unica, omogenea e compatta, non smaltata o trattata superficialmente, ottenuta per pressatura a secco d'impasto atomizzato derivante da miscele di minerali caolinici, feldspati e inerti a bassissimo tenore di ferro. Le piastrelle debbono avere una resistenza a flessione superiore a 45 N/mm<sup>2</sup>, assorbimento d'acqua non superiore al 0,05%, resistenza all'attacco chimico conforme alla norma UNI EN 106, resistenza all'abrasione non superiore a 120 ÷ 150 mm<sup>3</sup>, durezza superficiale pari a 7 ÷ 9 Mohs, resistenza allo scivolamento da R9 a R12 (secondo le norme DIN 51130), resistenza al gelo secondo la norma UNI EN 202, resistenza a sbalzi termici conforme alla norma UNI EN 104, stabilità colori alla luce conforme alla norma DIN 51094. E' compresa nel prezzo la messa in opera con adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche; la sigillatura dei giunti, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione del solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L.</p> <p>per piastrelle 30x30 cm s = 8,5 mm.</p>		
		EURO CINQUANTA/20	€metro quadrato	50,20
		Incidenza manodopera: 39,00%      Incidenza sicurezza: 0,00% €		
		Prezzo al netto oneri secur. €		50,20
9	8.3.8	<p>Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano di sezione minima 9x4 cm fissato con viti in ottone al contro-telaio in abete dello spessore di 2,5 cm, ancorato con zanche alle murature, parti mobili con intelaiature di abete della sezione minima di 6x4 cm, struttura cellulare con listelli di abete formanti riquadri con lato non superiore a 8 cm, rivestita sulle due facce mediante fogli di compensato di mogano dello spessore non inferiore a 4 mm, il tutto in opera con listelli copri filo e completa di tre cerniere in ottone di lunghezza non inferiore a 8 cm, compreso vetro stampato, se prescritto, idonea serratura ad incasso con chiave, accessori, maniglie di ottone compresa ferramenta di trattenuta, opere murarie, lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere per dare l'infisso in opera a perfetta regola d'arte.</p>		
		EURO DUECENTOCINQUANTAUNO/90	€metro quadrato	251,90
		Incidenza manodopera: 9,00%      Incidenza sicurezza: 0,00% €		
		Prezzo al netto oneri secur. €		251,90
10	9.1.1	<p>Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p>		
		EURO VENTI/10	€metro quadrato	20,10
		Incidenza manodopera: 70,00%      Incidenza sicurezza: 0,00% €		
		Prezzo al netto oneri secur. €		20,10

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
11	9.1.3	Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli e angoli, le suggellature all'incrocio con i pavimenti ed i rivestimenti, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.		
		EURO QUINDICI/10	€metro	15,10
		Incidenza manodopera: 53,00%      Incidenza sicurezza: 0,00% €	quadrato	
		Prezzo al netto oneri secur. €		15,10
12	9.1.7	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 kg. di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		
		EURO VENTIQUEATTRO/90	€metro	24,90
		Incidenza manodopera: 66,00%      Incidenza sicurezza: 0,00% €	quadrato	
		Prezzo al netto oneri secur. €		24,90
13	9.1.8	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro massimo dell'inerte 1,4 mm) additivata con idrofugo, applicato con macchina intonacatrice tra predisposti sestati, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		
		EURO VENTIDUE/30	€metro	22,30
		Incidenza manodopera: 36,00%      Incidenza sicurezza: 0,00% €	quadrato	
		Prezzo al netto oneri secur. €		22,30
14	9.1.9.1	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui;.		
		EURO DICIANNOVE/00	€metro	19,00
		Incidenza manodopera: 63,00%      Incidenza sicurezza: 0,00% €	quadrato	
		Prezzo al netto oneri secur. €		19,00
15	9.1.9.2	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori forti.		
		EURO VENTI/30	€metro	20,30
		Incidenza manodopera: 59,00%      Incidenza sicurezza: 0,00% €	quadrato	
		Prezzo al netto oneri secur. €		20,30
16	9.1.10.1	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a scelta della D.L. comunque lavorato, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui;.		
		EURO TRENTACINQUE/10	€metro	35,10
		Incidenza manodopera: 32,00%      Incidenza sicurezza: 0,00% €	quadrato	
		Prezzo al netto oneri secur. €		35,10
17	10.1.1	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese anche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte:		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		- per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR : Botticino, travertino e simili.		
		EURO NOVANTASEI/50	€metro	96,50
		Incidenza manodopera: 38,00%	quadrato	
		Incidenza sicurezza: 0,00% €		96,50
		Prezzo al netto oneri secur. €		
18	11.1.1	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Al		
		EURO CINQUE/48	€metro	5,48
		Incidenza manodopera: 39,00%	quadrato	
		Incidenza sicurezza: 0,00% €		5,48
		Prezzo al netto oneri secur. €		
19	11.5.1	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
		EURO VENTIDUE/80	€metro	22,80
		Incidenza manodopera: 51,00%	quadrato	
		Incidenza sicurezza: 0,00% €		22,80
		Prezzo al netto oneri secur. €		
20	12.1.1	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		
		EURO SETTE/85	€metro	7,85
		Incidenza manodopera: 63,00%	quadrato	
		Incidenza sicurezza: 0,00% €		7,85
		Prezzo al netto oneri secur. €		
21	12.1.3	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m <sup>2</sup> , posta a qualsiasi altezza, per superfici orizzontali od inclinate, in unico strato, in opera a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compresi risvolti di raccordo con le pareti per una altezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.		
		EURO QUATTORDICI/00	€metro	14,00
		Incidenza manodopera: 28,00%	quadrato	
		Incidenza sicurezza: 0,00% €		14,00
		Prezzo al netto oneri secur. €		
22	12.1.6	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana composita costituita da: - strato superiore autoprotetto con scaglie di ardesia di qualsiasi colore, del peso non inferiore a 4,5 kg/m <sup>2</sup> ; - armatura composita a tre strati preimpregnata di bitume modificato con polimeri elastomeri SBS; - strato inferiore in bitume modificato con polimeri elastomeri SBS. La membrana, dello spessore minimo di 4 mm, sarà messa in opera a qualsiasi altezza e per superfici orizzontali od inclinate, a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm e previa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compreso i risvolti di raccordo con le pareti per un'altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.		
		EURO VENTI/30	€metro	20,30
		Incidenza manodopera: 19,00%	quadrato	
		Incidenza sicurezza: 0,00% €		20,30
		Prezzo al netto oneri secur. €		
23	12.1.7	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana composita		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<p>costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- strato superiore autoprotetto con scaglie di ardesia in vari colori che formano diversi disegni decorativi per la realizzazione di manti a vista, del peso non inferiore a 4,5 kg/m<sup>2</sup>;</li> <li>- armatura composita a tre strati preimpregnata di bitume modificato con polimeri elastomeri SBS;</li> <li>- strato inferiore in bitume modificato con polimeri elastomeri SBS. La membrana, dello spessore minimo di 4 mm, sarà messa in opera a qualsiasi altezza e per superfici orizzontali od inclinate, a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm e previa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compreso i risvolti di raccordo con le pareti per un'altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.</li> </ul>		
		EURO VENTITRE/00	€metro quadrato	23,00
		Incidenza manodopera: 18,00%		
		Incidenza sicurezza: 0,00% €		
		Prezzo al netto oneri secur. €		23,00
24	14.1.1.1	<p>Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale fino al centro del locale o dal punto luce esistente, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K .Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti, l'eventuale gancio a soffitto, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere.</p> <p>Conduttori sezione 1,5 mm<sup>2</sup></p>		
		EURO VENTITRE/80	€cad.	23,80
		Incidenza manodopera: 54,00%		
		Incidenza sicurezza: 0,00% €		
		Prezzo al netto oneri secur. €		23,80
25	14.1.3.1	<p>Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, apparecchio di comando di serie civile modulare completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), montato entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere.</p> <p>Conduttori sezione 1,5 mm<sup>2</sup></p>		
		EURO TRENTATRE/50	€cadauno	33,50
		Incidenza manodopera: 46,00%		
		Incidenza sicurezza: 0,00% €		
		Prezzo al netto oneri secur. €		33,50
26	14.1.11.1	<p>Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 25; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, presa di corrente di sicurezza bipasso 2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase schermati, standard italiano tipo P17/11, completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), installata entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro onere.</p> <p>Conduttori sezione 2,5 mm<sup>2</sup></p>		
		EURO QUARANTA/10	€cadauno	40,10
		Incidenza manodopera: 42,00%		
		Incidenza sicurezza: 0,00% €		
		Prezzo al netto oneri secur. €		40,10

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
27	14.1.13	Punto presa aggiunto ad uno esistente, costituito da n. 1 presa bipasso 2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase schermati, standard italiano tipo P17/11, da installare in cassetta porta frutto esistente, cavo tipo N07V-K di sezione 2,5 mm <sup>2</sup> per collegamento fino alla dorsale, entro tubazione esistente, morsetti, collegamenti elettrici e accessori incluso ogni altro onere ed accessorio. EURO SEDICI/00 Incidenza manodopera: 29,00% Incidenza sicurezza: 0,00% € Prezzo al netto oneri secur. €	€cadauno	16,00 16,00
28	14.5.1.1	Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna IP65, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo e diffusore in policarbonato infrangibili ed autoestinguenti, stabilizzati ai raggi UV, antiabbagliamento, riflettore in policarbonato bianco. Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente compatta FLC con reattore standard, rifasata, gli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada FLC 18 W EURO QUARANTAOTTO/00 Incidenza manodopera: 16,00% Incidenza sicurezza: 0,00% € Prezzo al netto oneri secur. €	€cadauno	48,00 48,00
29	15.1.5	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. EURO TRECENTOQUATTORDICI/50 Incidenza manodopera: 22,00% Incidenza sicurezza: 0,00% € Prezzo al netto oneri secur. €	€cadauno	314,50 314,50
30	15.1.6	Fornitura e collocazione di bidè in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 58x35 cm, con miscelatore in ottone cromato, sifone ad S e piletta di scarico con tappo a pistone in ottone cromato, i rosoni, i flessibili, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. EURO DUECENTOQUARANTATRE/20 Incidenza manodopera: 29,00% Incidenza sicurezza: 0,00% € Prezzo al netto oneri secur. €	€cadauno	243,20 243,20
31	15.1.8	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, l'allacciamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte. EURO DUECENTOQUARANTATRE/30 Incidenza manodopera: 29,00% Incidenza sicurezza: 0,00% € Prezzo al netto oneri secur. €	€cadauno	243,30 243,30
32	15.4.8.3	Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di acqua calda e fredda (pressione massima di funzionamento a 20°C - 20bar), idonei al convogliamento di liquidi e acqua potabile, rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero Salute, in opera per saldatura a caldo compresi i pezzi speciali, i materiali di tenuta, le saldature, la pulizia e la disinfezione prima dell'uso, le eventuali opere murarie, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		a perfetta regola d'arte. per diametro DN 25x18 mm.		
		EURO NOVE/43	€metro	9,43
		Incidenza manodopera: 41,00%      Incidenza sicurezza: 0,00% €		
		Prezzo al netto oneri secur. €		9,43
33	15.4.11.2	Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. in lamiera preverniciata.		
		EURO TRENTATRE/40	€metro	33,40
		Incidenza manodopera: 41,00%      Incidenza sicurezza: 0,00% €		
		Prezzo al netto oneri secur. €		33,40
34	15.4.13.2	Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro da 100 mm.		
		EURO VENTIQUATTRO/30	€metro	24,30
		Incidenza manodopera: 37,00%      Incidenza sicurezza: 0,00% €		
		Prezzo al netto oneri secur. €		24,30
35	15.4.14.5	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.. per diametro di 100 mm.		
		EURO DICIASSETTE/90	€metro	17,90
		Incidenza manodopera: 49,00%      Incidenza sicurezza: 0,00% €		
		Prezzo al netto oneri secur. €		17,90
36	15.4.14.7	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.. per diametro di 125 mm.		
		EURO VENTI/30	€metro	20,30
		Incidenza manodopera: 45,00%      Incidenza sicurezza: 0,00% €		
		Prezzo al netto oneri secur. €		20,30
37	21.1.4	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m2 e per ogni cm di spessore.		
		EURO ZERO/97	€metro quadrato	0,97
		Incidenza manodopera: 74,00%      Incidenza sicurezza: 0,00% €		
		Prezzo al netto oneri secur. €		0,97
38	21.1.5.2	Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano o con utensile elettromeccanico.		
		EURO QUATTROCENTOSETTANTADUE/60	€metro cubo	472,60
		Incidenza manodopera: 51,00%      Incidenza sicurezza: 0,00% €		
		Prezzo al netto oneri secur. €		472,60
39	21.1.6	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno		



N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.		
		EURO DIECI/60		
		Incidenza manodopera: 77,00%	Incidenza sicurezza: 0,00%	€
			Prezzo al netto oneri secur. €	10,60
40	21.1.9	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m2 e per ogni cm di spessore.	€metro quadrato	10,60
		EURO UNO/74		
		Incidenza manodopera: 59,00%	Incidenza sicurezza: 0,00%	€
			Prezzo al netto oneri secur. €	1,74
41	21.1.11	Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	€metro quadrato	10,50
		EURO DIECI/50		
		Incidenza manodopera: 76,00%	Incidenza sicurezza: 0,00%	€
			Prezzo al netto oneri secur. €	10,50
42	21.1.17	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.	€metro quadrato	14,20
		EURO QUATTORDICI/20		
		Incidenza manodopera: 77,00%	Incidenza sicurezza: 0,00%	€
			Prezzo al netto oneri secur. €	14,20
43	21.1.25	Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.	€cadauno	20,50
		EURO VENTI/50		
		Incidenza manodopera: 78,00%	Incidenza sicurezza: 0,00%	€
			Prezzo al netto oneri secur. €	20,50
44	21.1.26	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo.	€metro cubo	24,70
		EURO VENTIQUATTRO/70		
		Incidenza manodopera: 0,00%	Incidenza sicurezza: 0,00%	€
			Prezzo al netto oneri secur. €	24,70
45	21.2.4	Sigillatura con malta di cemento a 400 kg di piccole lesioni di larghezza fino a 2 cm su tramezzi o muratura di tamponamento compresi la scarnitura delle stesse, la pulitura e quanto altro occorre per dare l'opera completa a regola d'arte.	€metro	2,65
		EURO DUE/65		
		Incidenza manodopera: 77,00%	Incidenza sicurezza: 0,00%	€
			Prezzo al netto oneri secur. €	2,65
46	21.2.14	Preparazione della muratura, per l'intervento di cui all'art. 21.2.15, consistente nella messa a nudo delle murature per una fascia orizzontale che va dalla base del muro fino a 50-100 cm oltre la linea che caratterizza l'altezza di risalita dell'umidità, rimozione delle eventuali parti friabili, sgrassatura, spazzolatura delle superfici con spazzola metallica, ripristino con malta di calce idraulica e sabbia delle cavità, applicazione di malta osmotica ad effetto cristallizzante in misura complessiva di 3 ÷ 4 kg/m2 stesa in due mani con rapporto di miscelazione (solido/liquido) 2:1 per la prima mano (primer) e 3:1 per le mani successive, compresa la successiva rinzaffatura, ad indurimento avvenuto, con malta cementizia ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		perfetta regola d'arte		
		EURO VENTISEI/30	€metro quadrato	26,30
		Incidenza manodopera: 51,00%	Incidenza sicurezza: 0,00% €	
		Prezzo al netto oneri secur. €		26,30
47	21.2.15	Risanamento di murature per umidità risalente con l'impiego di una miscela di resine siliconiche o silaniche, con aggiunta di silicati in soluzione ipotensiva, ad elevata capacità di penetrazione, mediante iniezione fino a saturazione entro fori leggermente inclinati praticati alla base delle murature ogni 10-12 cm e per una profondità pari a 3/4 dello spessore, su pareti preventivamente preparate, compreso l'impiego degli iniettori ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. A garanzia della qualità, il prodotto dovrà essere accompagnato dalla certificazione di qualità. - Al m di intervento per ogni cm di spessore.		
		EURO QUATTRO/76	€centimetro	4,76
		Incidenza manodopera: 29,00%	Incidenza sicurezza: 0,00% €	
		Prezzo al netto oneri secur. €		4,76
48	7.1.1	Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.		
		EURO TRE/47	€chilogrammo	3,47
		Incidenza manodopera: 33,00%	Incidenza sicurezza: 0,00% €	
		Prezzo al netto oneri secur. €		3,47
49	21.3.1.1	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m2 d'intervento e per i primi 2 cm di spessore.		
		EURO CENTOTRE/90	€metro quadrato	103,90
		Incidenza manodopera: 29,00%	Incidenza sicurezza: 0,00% €	
		Prezzo al netto oneri secur. €		103,90
50	21.8.2	Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice trasparente previa raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche con l'uso di solventi, compreso trattamento antitarmico e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.		
		EURO TRENTASETTE/50	€metro quadrato	37,50
		Incidenza manodopera: 60,00%	Incidenza sicurezza: 0,00% €	
		Prezzo al netto oneri secur. €		37,50
51	21.10.1.3	Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per impianti tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l'uso di idonei utensili, compreso la discesa e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, il successivo riempimento delle stesse con malta ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso lo strato di finitura. su muratura in mattoni forati.		
		EURO TREDICI/70	€metro	13,70
		Incidenza manodopera: 75,00%	Incidenza sicurezza: 0,00% €	
		Prezzo al netto oneri secur. €		13,70
52	5.4	Pavimentazione con piastrelle di grès da 7,5x15 cm, spessore 8 mm a superficie liscia di colore rosso, in opera con collanti o malta cementizia su sottofondo preesistente, compresa la suggellatura dei giunti con boiaccia di cemento, la		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		lavatura, la pulitura finale, compresi tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.		
		EURO TRENTAQUATTRO/40		
		Incidenza manodopera: 47,00%	€metro quadrato	34,40
		Incidenza sicurezza: 0,00% €		
		Prezzo al netto oneri sicur. €		34,40
53	12.1.4	Fornitura e posa in opera di strato di isolamento con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore di 3 mm, con armatura in feltro di vetro, posta a qualsiasi altezza o profondità, per superfici orizzontali od inclinate, in opera a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compresi eventuali risvolti di raccordo con le pareti per un'altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.		
		EURO UNDICI/70		
		Incidenza manodopera: 33,00%	€metro quadrato	11,70
		Incidenza sicurezza: 0,00% €		
		Prezzo al netto oneri sicur. €		11,70
54	12.3.4	Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm, fissato con viti zincate o fosfatate appositamente stuccate, i pendini di sospensione, la sigillatura dei giunti con garze a nastro e successiva rasatura degli stessi; e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
		EURO TRENTASETTE/00		
		Incidenza manodopera: 39,00%	€metro quadrato	37,00
		Incidenza sicurezza: 0,00% €		
		Prezzo al netto oneri sicur. €		37,00
55	6.2.5.2	Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 30x30 cm su idoneo massetto in conglomerato cementizio da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizia dosata a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compresi la boiaccatura dei giunti, la pulitura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. dimensione 25x25 cm.		
		EURO TRENTAQUATTRO/80		
		Incidenza manodopera: 42,00%	€metro quadrato	34,80
		Incidenza sicurezza: 0,00% €		
		Prezzo al netto oneri sicur. €		34,80
56	7.1.3	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.		
		EURO DUE/59		
		Incidenza manodopera: 74,00%	€chilogrammo	2,59
		Incidenza sicurezza: 0,00% €		
		Prezzo al netto oneri sicur. €		2,59
57	15.2.3.6	Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in polietilene lineare, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, insensibile all'invecchiamento, di forma cilindrica o trapezoidale, orizzontali o verticali, completi di coperchio, erogatore con galleggiante, valvola di chiusura, rubinetti passatori per le condotte di entrata e uscita, tubo di troppopieno, compreso l'allacciamento alle colonne principali degli impianti di adduzione e scarico e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. per capienza di 800 l		
		EURO DUECENTOESSANTA/80		
		Incidenza manodopera: 9,00%	€cadauno	260,80
		Incidenza sicurezza: 0,00% €		
		Prezzo al netto oneri sicur. €		260,80
58	11.4.1	Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante a base di grassello di calce, naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,013 (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua w = 0,23 (kg/m2* h 0,5), ed ottima		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
		EURO DIECI/02	€metro	10,02
		Incidenza manodopera: 51,00%		
		Incidenza sicurezza: 0,00%	€	
		Prezzo al netto oneri secur.	€	10,02

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<b>Voci Finite con Analisi</b>		
59	AP1	Trattamento di pulizia e lucidatura di parti in travertino attraverso le fasi di: lavaggio iniziale del marmo o travertino levigati, da effettuarsi mediante utilizzo di detergente neutro tipo, azione meccanica con monospazzola munita di disco morbido oppure spazzolone e straccio, raccolta del residuo con straccio o aspira liquidi; Protezione antimacchia da effettuarsi mediante stesura, sul pavimento asciutto, di un impermeabilizzante idro-oleorepellente ad altissima penetrazione tramite pennellessa, straccio od altro opportuno applicatore; Ceratura di finitura da effettuarsi mediante stesura con straccio o vello spandicera di una mano di cera naturale per marmi levigati lucidi quando perdono brillantezza, o due mani di cere polimeriche e quant'altro occorra per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.		
		EURO OTTO/87	€metro	8,87
		Incidenza manodopera: 0,00%		
		Incidenza sicurezza: €0,092	quadrato	8,78
		Prezzo al netto oneri secur. €		
60	AP2	Dismissione e ricollocazione di orlatura o cordoli in pietra lavica o calcare divelti, livellamento del piano di posa, taglio di eventuali radici, pulizia dei materiali per il loro riutilizzo e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.		
		EURO VENTICINQUE/03	€metro	25,03
		Incidenza manodopera: 0,00%		
		Incidenza sicurezza: €		
		Prezzo al netto oneri secur. €		25,03
61	AP3	Intervento di pulizia delle cisterne delle scuole previo svuotamento tramite idrovora, pulizia ed eliminazione di ogni residuo sedimentato, disinfezione, mano d'opera occorrente e quant'altro per eseguire la lavorazione.		
		EURO SESSANTAUNO/88	€ora	61,88
		Incidenza manodopera: 0,00%		
		Incidenza sicurezza: €0,89		
		Prezzo al netto oneri secur. €		60,99
62	AP4	Intervento di pulizia delle grondaie degli edifici scolastici tramite utilizzo di autocarro con braccio elevatore munito di cestello, idoneo per lavorazioni fino a m. 13 dal piano viabile; macchina già funzionante in cantiere, comprensivo delle prestazioni dei conducenti, degli operai. Compreso carburante, energia elettrica, lubrificante, accessori e quant'altro necessario per tutto il periodo di utilizzo.		
		EURO NOVANTASEI/94	€ora	96,94
		Incidenza manodopera: 0,00%		
		Incidenza sicurezza: €3,49		
		Prezzo al netto oneri secur. €		93,45
63	AP5	Rimozione e successiva ricollocazione di apparecchi igienico sanitari compreso il deposito in cantiere e le successive opere di ripristino.		
		EURO DICIASSETTE/83	€cadauno	17,83
		Incidenza manodopera: 0,00%		
		Incidenza sicurezza: €0,257		
		Prezzo al netto oneri secur. €		17,57
64	AP6	Ricollocazione di infisso metallico, compresa la registrazione, l'ancoraggio alla muratura, opere murarie e quant'altro per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.		
		EURO SESSANTAUNO/07	€cadauno	61,07
		Incidenza manodopera: 0,00%		
		Incidenza sicurezza: €0,86		
		Prezzo al netto oneri secur. €		60,21
65	AP7	Risanamento della balconata per ricostruzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria, mediante: asportazione delle parti degradate, anche attorno alle barre dei ferri di armatura per consentire l'inserimento della malta di allettamento; asportazione della ossidazione dei ferri di armatura; trattamento di tutti i ferri di armatura con malta passivante; ricostruzione dello strato di malta copri ferro; asportazione della ossidazione nelle parti metalliche decorative, pulitura e scartavetratura, trattamento con mano di antiruggine, compresi e compensati nel prezzo: il carico ed il trasporto di tutti i materiali di risulta, la tinteggiatura delle parti sia in muratura sia metalliche		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		componenti il disegno della ringhiera e le facce della balconata, la pulizia del piano calpestabile del balcone e quant'altro per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.		
		EURO DUECENTOCINQUE/13	€cadauno	205,13
		Incidenza manodopera: 0,00%		
		Incidenza sicurezza: €2,13		
		Prezzo al netto oneri secur. €		203,00

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<b>Oneri Sicurezza</b>		
66	23.1.1.1.1	<p>Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio al m2.</p> <p style="text-align: right;">EURO SETTE/11</p> <p style="text-align: center;">Incidenza manodopera: 78,00%      Incidenza sicurezza: 100,00%      €7,11</p>	€metro quadrato	7,11
67	23.1.1.3	<p>Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: - per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base.</p> <p style="text-align: right;">EURO TRE/25</p> <p style="text-align: center;">Incidenza manodopera: 79,00%      Incidenza sicurezza: 100,00%      €3,25</p>	€metro quadrato	3,25
68	23.1.1.15	<p>Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m2 di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.</p> <p style="text-align: right;">EURO DUE/72</p> <p style="text-align: center;">Incidenza manodopera: 66,00%      Incidenza sicurezza: 100,00%      €2,72</p>	€metro quadrato	2,72

CAMPOBELLO DI LICATA li 11/06/2014

IL PROGETTISTA